

萬能工商113年育英樓新增宿舍隔間工程(4-6樓)規格說明書

業主名稱：嘉義縣私立萬能高級工商職業學校				經手人：許保倫 總務主任 0938-797656		
工程名稱：萬能工商113年育英樓新增宿舍隔間工程(4-6樓)				聯絡電話：05-2687771-7 #611		
工程地點：嘉義縣水上鄉萬能路1號				日期：2024/01/12		
項目	名稱	單位	數量	單價	合計	附註
Item	Nomenclature	Unit	Quantity	Unit Price	Amount	Remarks
壹	四樓隔間工程	式	1			
貳	五樓隔間工程	式	1			
參	六樓隔間工程	式	1			
肆	營業稅 5%	式	1			
	總計					(含稅)
壹	四樓隔間工程					
1	T50mm庫板隔間H3000-3220mm	m²				
	(材質：耐燃一級PU，雙面烤漆鋼板)					
2	庫板單開門W900mm*H2100mm	樘				
	(視窗600*600，5mm強化玻璃、門弓器、喇叭鎖)					
3	修邊鋁料	式	1			
4	開孔收邊工料、矽膠氣密工料	式	1			
5	PVC管路(預埋)	支	1			
6	五金材料	式	1			
7	運雜費用	式	1			
貳	五樓隔間工程					
1	T50mm庫板隔間H2680-3200mm	m²				
	(材質：耐燃一級PU，雙面烤漆鋼板)					
2	庫板單開門W900mm*H2100mm	樘				
	(視窗600*600，5mm強化玻璃、門弓器、喇叭鎖)					
3	庫板單開門W820mm*H2100mm	樘				
	(視窗600*600，5mm強化玻璃、門弓器、喇叭鎖)					
4	修邊鋁料	式	1			
5	開孔收邊工料、矽膠氣密工料	式	1			
6	PVC管路(預埋)	支	1			
7	五金材料	式	1			
8	運雜費用	式	1			
參	六樓隔間工程					
1	T50mm庫板隔間H3700mm	m²				
	(材質：耐燃一級PU，雙面烤漆鋼板)					
2	修邊鋁料	式	1			
3	開孔收邊工料、矽膠氣密工料	式	1			
4	PVC管路(預埋)	支	1			
5	五金材料	式	1			
6	運雜費用	式	1			
	合計					
公司名稱：				公司簽章：		經辦人：
負責人：						
電話：						
傳真：						
地址：						